

Żory, dnia 16.08.2023 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Dotyczy: Remont przykanalika sanitarnego wraz z wymianą poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicach do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie os. Pawlikowskiego 11 kl. A.

Roboty ziemne: Wykonanie wykopów kontrolnych w celu zlokalizowania występującego uzbrojenia (teletechnika itp.) na trasie przykanalika pod nadzorem przedstawiciela Spółdzielni. Wykonany wykop wykonać zgodnie z przepisami BHP. Wymiana obecnych rur, na rury PCV Dn 160, które należy wprowadzić do budynku nad posadzką. Przed zasypaniem rur należy wykonać podsypkę oraz zasypkę piaskiem. Po zasypaniu wykopu teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Roboty wewnętrzne: Wykonanie nowych poziomów z rur PCV Dn 110, które należy poprowadzić od pionów mieszkaniowych po zewnętrznych ścianach w korytarzach i pomieszczeniach piwnicznych do wyjścia kanalizacji z budynku. Przy wyjściu z budynku należy zamontować rewizję PCV Dn 160, a na podejściach pod piony rewizje PCV Dn110.

PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP i ZABEZPIECZENIE MIENIA:

- Podczas prowadzenia prac inwestor żąda solidnego i skutecznego zabezpieczenia obszaru robót ponieważ prace będą prowadzone przy budynku. W szczególności należy zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych podczas prac należy uniemożliwić dostęp osób trzecich.
- Wszystkie elementy nie objęte pracami, a znajdujące się w obszarze robót muszą zostać solidnie zabezpieczone przed zniszczeniem i utratą wartości.

Inwestor informuje, że dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót jest istotne w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót. W przypadku niezbędnych dla przedmiotu robót sugestii prosimy, aby informacje te zostały wyraźnie wpisane bezpośrednio pod zasadniczą wyceną przedmiaru.

l.p.	Zakres robót do wykonania	j.m.	ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
	Roboty zewnętrzne:				
1.	Wykonanie wykopu liniowego o ścianach pionowych pod rurociąg 15m x 1,4x 2,5 m grunt kat. II-IV	m ³	67,50		
2.	Rozebranie kostki chodnikowej – na odkład	m ²	2,40		
3.	Rozebranie obrzeży 6x20cm na podsypce piaskowej – na odkład	m	4,00		
4.	Demontaż rurociągu Dn 160mm	mb	15,00		
5.	Wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej 0.2 x 0,2	szt.	1,00		
6.	Wykonanie podsypki z piasku pod rury grub. 10cm	m ³	2,25		
7.	Montaż rur PCV Dn 160mm	mb	15,00		
8.	Zamurowanie otworu w ścianie	szt.	1,00		
9.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	m ²	1,00		
10.	Wykonanie obsypki rur piaskiem grub.25cm	m ³	5,63		
11.	Zасыpanie wykopu przy użyciu ubijaków	m ³	56,03		

12.	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt kat. II-IV	m ³	11,47		
13.	Ułożenie kostki chodnikowej 6 cm (odzysk) na stabilizacji	mb	2,40		
14.	Ułożenie obrzeży 6x20cm (odzysk) na stabilizacji	m	4,00		
15.	Ręczne plantowanie gruntu z humusowaniem	m ²	41,40		
	Razem:				
	Roboty wewnętrzne:				
1.	Rozebranie podejść pod piony kanalizacyjne Dn 100 mm	szt.	2,00		
2.	Wykonanie nowych podejść pod piony PCV Dn 110mm	szt.	2,00		
3.	Montaż rur po ścianach w piwnicach PCV Dn 110mm	mb	22,50		
4.	Montaż podejścia PCV Dn 160mm	szt.	1,00		
5.	Montaż rewizji PCV Dn 160 mm	szt.	1,00		
	Razem:				
	Ogółem				

Starszy Inspektor Nadzoru
ds. wod-kan/gaz., c.o.
Grzegorz Trzebunia
Grzegorz Trzebunia