

Żory, dnia 16.08.2023 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Dotyczy: Remont przykanalika deszczowego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie os. Pawlikowskiego 15 kl. F.

Roboty ziemne: Wykonanie wykopów kontrolnych w celu zlokalizowania występującego uzbrojenia (teletechnika itp.) na trasie przykanalika pod nadzorem przedstawiciela Spółdzielni. Wykonany wykop wykonać zgodnie z przepisami BHP. Wymiana obecnych rur, na rury PCV Dn 160, które należy wprowadzić do budynku nad posadzką. Dodatkowo należy wykonać nowe połączenie z kanalizacją wewnętrzną poprzez założenie trójnika PCV Dn 150 oraz czyszczak PCV Dn 150. Przed zasypaniem rur należy wykonać podsypkę oraz zasypkę piaskiem. Po zasypaniu wykopu teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W miejsce rozebranej nawierzchni bitumicznej należy założyć kostkę betonową, którą należy pobrać z zaplecza administracji os. Sikorskiego. Mieszanek bitumicznych z rozbiórki należy zutylizować.

PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP i ZABEZPIECZENIE MIENIA:


- Podczas prowadzenia prac inwestor żąda solidnego i skutecznego zabezpieczenia obszaru robót ponieważ prace będą prowadzone przy budynku. W szczególności należy zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych podczas prac należy uniemożliwić dostęp osób trzecich.
- Wszystkie elementy nie objęte pracami, a znajdujące się w obszarze robót muszą zostać solidnie zabezpieczone przed zniszczeniem i utratą wartości.

Inwestor informuje, że dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót jest istotne w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót. W przypadku niezbędnych dla przedmiotu robót sugestii prosimy, aby informacje te zostały wyraźnie wpisane bezpośrednio pod zasadniczą wyceną przedmiaru.

Przedmiar robót: prosimy o wpisanie cen w poniższą tabelę:

l.p.	Zakres robót do wykonania	j.m.	ilość	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto
1.	Rozebranie płytek chodnikowych 50x50x7 cm (na odkład)	m ²	0,75		
2.	Rozebranie krawężnika drogowego (na odkład)	mb	2,00		
3.	Rozebranie obrzeży 6x20cm (na odkład)	mb	2,00		
4.	Rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych wraz z wywozem i utylizacją	m ²	8,00		
5.	Ręczne rozebranie kostki chodnikowej 6 cm – na odkład	m ²	3,00		
6.	Wykonanie wykopu liniowego o ścianach pionowych pod rurociąg 14,0 x 1,6 x 1,2 m grunt kat. II-IV	m ³	26,88		
7.	Demontaż rurociągu o śr. 160mm	mb	14,00		
8.	Wykonanie podsypki z piasku pod rury grub. 10cm	m ³	1,68		
9.	Montaż rur PCV o śr. 160mm	mb	14,00		
10.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	m ²	1,00		
11.	Wykonanie obsypki rur piaskiem grub.25cm	m ³	4,20		

12.	Zasypanie wykopu przy użyciu ubijaków	m ³	18,31		
13.	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt kat. II-IV	m ³	8,57		
14.	Założenie krawężników drogowych (odzysk) na stabilizacji	mb	2,00		
15.	Założenie obrzeży 6x20cm (odzysk) na stabilizacji	mb	2,00		
16.	Ułożenie kostki betonowej (droga) na stabilizacji	m ²	8,00		
17.	Ułożenie kostki chodnikowej 6cm (odzysk) na stabilizacji	m ²	3,00		
18.	Ułożenie płytek chodnikowych 50x50x7 cm (odzysk)	m ²	0,75		
19.	Ręczne plantowanie gruntu z humusowaniem	m ²	24,00		
	Ogółem				

Starszy Inspektor Nadzoru
ds. wod-kan, gaz., c.o.

Grzegorz Trzebunia