

Żory, dnia 16.08.2023 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Dotyczy: Remont przykanalika sanitarnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie os. Sikorskiego 8A kl. E,F.

Wykonanie wykopów kontrolnych w celu zlokalizowania występującego uzbrojenia (teletechnika itp.) na trasie przykanalika pod nadzorem przedstawiciela Spółdzielni. Wykonany wykop wykonać zgodnie z przepisami BHP. Wymiana obecnych rur, na rury PCV Dn 160, które należy wprowadzić do budynku. Przed zasypaniem rur należy wykonać podsypkę oraz zasypkę piaskiem. Po zasypaniu wykopu teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W miejsce rozebranej nawierzchni bitumicznej należy założyć kostkę betonową, którą należy pobrać z zaplecza administracji os. Sikorskiego. Mieszanke bitumiczną z rozbiórki należy zutylizować.

PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP i ZABEZPIECZENIE MIENIA:

- Podczas prowadzenia prac inwestor żąda solidnego i skutecznego zabezpieczenia obszaru robót ponieważ prace będą prowadzone przy budynku. W szczególności należy zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych podczas prac należy uniemożliwić dostęp osób trzecich.
- Wszystkie elementy nie objęte pracami, a znajdujące się w obszarze robót muszą zostać solidnie zabezpieczone przed zniszczeniem i utratą wartości.


Inwestor informuje, że dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót jest istotne w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót. W przypadku niezbędnych dla przedmiotu robót sugestii prosimy, aby informacje te zostały wyraźnie wpisane bezpośrednio pod zasadniczą wyceną przedmiaru.

Przedmiar robót: prosimy o wpisanie cen w poniższą tabelę:

l.p.	Zakres robót do wykonania	j.m.	ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Rozebranie obrzeży 6x20cm (na odkład)	m	2,00		
2.	Rozebranie kostki chodnikowej 6 cm (na odkład)	m ²	0,75		
3.	Rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych wraz z wywozem i utylizacją	m ²	3,36		
4.	Wykonanie wykopu liniowego o ścianach pionowych pod rurociąg 15x 1,4x1,2 m grunt kat. II-IV	m ³	25,20		
5.	Demontaż rurociągu Dn 160mm	mb	15,00		
6.	Wykonanie podsypki z piasku pod rury grub. 10cm	m ³	2,10		
7.	Montaż rur PCV Dn 160mm	mb	15,00		
	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	m ²	1,00		
8.	Wykonanie obsypki rur piaskiem grub.25cm	m ³	5,25		
9.	Zasypanie wykopu przy użyciu ubijaków	m ³	14,79		
10.	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi grunt kat. II-IV	m ³	9,43		
11.	Ułożenie obrzeży 6x20cm (odzysk) na stabilizacji	m	2,00		
12.	Ułożenie kostki chodnikowej 6 cm (odzysk) na satbilizacji	m ²	0,75		

13.	Ułożenie kostki betonowej (odzysk) na stabilizacji	m ²	3,36		
14.	Ręczne plantowanie gruntu z humusowaniem	m ²	20,00		
	Ogółem				

Starszy Inspektor Nadzoru
ds. wod. kap., gaz., c.o.


Grzegorz Trzebunia