

PRZEDMIAR ROBÓT

Dotyczy: Remont ścianki do gry w squasha wraz z wymianą siatki na os. Ks. Władysława 9-10 w Żorach.

1. Przedmiot zadania.

Remont ścianki do gry w squasha wraz z wymianą siatki zamontowanej nad ścianką oraz przełożenie furtki ogrodzenia na sąsiednią ścianę.

2. Technologia wykonania robót.

2.1. Siatka.

Demontaż istniejącej siatki wraz z obróbką blacharską nad ścianką. Istniejące słupki stalowe należy podwyższyć z profili stalowych do wysokości 1,50 m. Dostawa i montaż siatki ogrodzeniowej powlekanej (siatka pleciona) do wysokości 1,50 m. Przed montażem siatki, zamontować nową obróbkę blacharską na ściance od góry.

2.2. Ścianka.

Przygotować podłoże ścianki poprzez oczyszczenie powierzchni i usunięcie luźnych i głuchych fragmentów zaprawy tynkarskiej. W miejscach, gdzie brakuje zaprawy zastosować siatkę w celu zwiększenia przyczepności, zagruntować, wypełnić i wyrównać przeznaczoną do tego cementową zaprawą tynkarską zewnętrznego stosowania. Na krawędziach bocznych zabezpieczyć widoczne zbrojenie i wyrównać zaprawą reprofilacyjną. Całą powierzchnię ścianki przygotować i zagruntować pod malowanie (obustronnie). Ściankę pomalować 2-krotnie farbą elewacyjną (obustronnie) w kolorze szarym.

2.3. Furtka.

Przełożyć furtkę ogrodzenia na sąsiednią stronę.

3. Zabezpieczenie terenu robót.

Przed przystąpieniem do robót teren ogrodzić i oznakować. Po zakończeniu prac miejsce wykonywania robót należy pozostawić uporządkowane. Powstałe odpady należy wywieźć z terenu robót i zutylizować.

4. Informacje dodatkowe.

Informujemy, iż dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót jest istotne w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót.

5. Przedmiar robót.

Prosimy o wpisanie cen w poniższej tabeli.

L.p	Wyszczególnienie zakresu robót	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Koszt brutto
1.	Demontaż istniejącej siatki	m ²	15,50		
2.	Demontaż obróbki blacharskiej	m ²	3,90		
3.	Przygotowanie podłoża ścianki poprzez zastosowanie siatki zwiększającej przyczepność zaprawy, oczyszczenie powierzchni i usunięcie luźnych i głuchych fragmentów wyprawy tynkarskiej	m ²	9,60		
4.	Przygotowanie podłoża - gruntowanie	m ²	9,60		
5.	Zabezpieczenie widocznego zbrojenia na krawędziach bocznych ścianki oraz krawędzie wyrównać zaprawą reprofilacyjną	msc	4,00		
6.	Wykonanie tynku z wyprawy tynkarskiej	m ²	9,60		
7.	Gruntowanie całej ściany - obustronnie	m ²	80,30		
8.	Dwukrotne malowanie ściany - obustronnie	m ²	80,30		
9.	Montaż obróbki blacharskiej na ściance od góry (szer. 18 cm + 2 x 6 cm, dł. 12,90 m)	m ²	3,90		
10.	Przedłużenie konstrukcji słupków	szt.	5,00		
11.	Montaż siatki ogrodzeniowej, powlekanej (plecionej, szerokość oczka siatki 50x50mm)	m ²	19,40		
12.	Przełożenie furtki ogrodzenia	szt.	1,00		
				Razem:	