

PRZEDMIAR ROBÓT

Dotyczy: Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw na **Os. Pawlikowskiego bud. 15 , 44-240 Żory**

1. Przedmiot zadania.

Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw.

2. Technologia wykonania robót.

2.1. Elementy składowe ogrodzenia - charakterystyka:

- panele ogrodzeniowe (kolor RAL – grafit lub zieleń) z prętów poziomych i pionowych Ø 5 mm, wysokość ok. 1,23 m, oczko 50x200 mm, 2- przetłoczenia wzmacniające, bezpieczne zakończenia paneli bez odstających prętów
- słupki ogrodzeniowe z górną zaślepką o przekroju kwadratowym lub okrągłym (kolor RAL jw.) + 10 szt. rezerwowych zaślepek
- brama dwuskrzydłowa o wymiarach 4,00x1,23 m (kolor RAL jw.), dwa słupy boczne bramowe z zawiasami i zaślepkami górnymi, klamki i zamek z wkładką patentową, komplet 3 kluczy, ryglowanie dolne
- furtki o wymiarach 1,00x1,23 m (kolor RAL jw.), dwa słupy boczne do furtek z zawiasami i przyzymkami + zaślepki górne, klamki i zamek z wkładką patentową, komplet 3 kluczy
- zabezpieczenia antykorozyjne: ocynk + malowanie proszkowe
- akcesoria systemowe (złączki, spinki, itd.).

2.2. Sposób wykonania.

W uzgodnionym wcześniej z Inwestorem miejscu wyznaczyć osie wokół placów zabaw. Wykonanie stóp fundamentowanych poprzez wykopanie dołów w gruncie pod słupki stalowe. Ustawienie i wypionowanie słupków ogrodzeniowych oraz zabetonowanie stóp poniżej strefy przemarzania mieszanką betonową. Roboty zanikowe dotyczące głębokości dołków oraz zastosowania mieszanki betonowej należy każdorazowo zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru przed wykonaniem. Docięcie paneli ogrodzeniowych w stosunku do istniejącego poziomu terenu i przykręcenie paneli za pomocą akcesoriów systemowych. Montaż bram i furtek (miejsce montażu bram i furtek wcześniej ustalić z Inwestorem). Montaż zamków, zawiasów oraz założenie zaślepek na wszystkich słupkach. Po zamontowaniu wszystkich urządzeń wykonać obowiązkowe regulacje. Uporządkowanie terenu po obwodzie ogrodzenia. Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz przepisami BHP.

Uwaga:

Wysokość ram konstrukcyjnych bram i furtek (pas dolny i pas górny) wraz z wypełnieniem z siatki należy bezwzględnie uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót spawalniczych i montażowych. Bez uzgodnienia nie wolno rozpoczynać powyższych robót.

Zabezpieczenia.

- na etapie prac Wykonawca skutecznie zabezpieczy i wygrodzi obszar robót mając na uwadze ochronę życia i zdrowia ludzi
- zwraca się szczególną uwagę na zabezpieczenie obszaru robót podczas transportu i pracy z udziałem maszyn budowlanych.

3. Informacje dodatkowe.

Informujemy, iż istotne jest dokładne zapoznanie się oferenta z terenem robót, co ma na celu przygotowanie rzetelnej oferty cenowej uwzględniającej całościowy zakres robót. W przypadku niezbędnych dla przedmiotu robót sugestii prosimy, aby informacje te zostały wyraźnie wpisane bezpośrednio pod zasadniczą wyceną przedmiaru.

4. Przedmiar robót.

Prosimy o wpisanie cen w poniższych tabelach

Pawlikowskiego 15

L.p.	Wyszczególnienie zakresu robót	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Koszt brutto
1.	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego na powierzchni ok. 18,00 m x 76,00 m. Ustawienie i wypionowanie słupków ogrodzeniowych we wcześniej wykopanych dołkach oraz zabetonowanie stóp poniżej strefy przemarzania, panele ogrodzeniowe (kolor RAL – grafit lub zieleń) z prętów poziomych i pionowych Ø 5 mm, wys. ok 1,23 m, oczko 50x200 mm, 2-przetłoczenia wzmacniające, bezpieczne zakończenia paneli bez odstających prętów, słupki o przekroju kwadratowym lub okrągłym z zaślepkami górnymi + 10 szt. rezerwowych zaślepek	m	188,00		
2.	Dostawa i montaż bramy dwuskrzydłowej o wymiarach 4,00x1,23 m (kolor RAL - grafit lub zieleń) dwa słupy boczne (bramowe) z zawiasami i zaślepkami górnymi, klamki i zamek z wkładką patentową, komplet 3 kluczy, rygłowanie dolne	kpl	1		
3.	Dostawa i montaż furtek o wymiarach 1,00x1,23 m (kolor RAL – grafit lub zieleń) dwa słupy boczne (do furtek) z zawiasami i przymykami + zaślepki górne, klamki i zamek z wkładką patentową, komplet 3 kluczy	szt.	2		
				Suma:	